

耐震化個別実施計画

【別表】平成24年5月1日作成

工事実施年度	番号			学校名	建物区分	棟番号	構造	階数	現在の面積	改築後の面積	建築年月	Is値	Q値	耐震診断結果(改築・補強)	耐震化実施年度				
	通し	年度	Is順												H23	H24	H25	H26	H27
22	1	1	1	八代小	体育館	8	S	2	938	1,215	S40.06	0.01	0.02	改築	改築工事				
	2	2	18	麦島小	体育館	3	S	2	969	1,215	S39.06	0.22	0.68	改築	改築工事				
	3	3	5	昭和小	体育館	10-1	S	2	424	894	S47.03	0.13	0.41	補強	改築工事				
	4	4	15	種山小	体育館	6	S	1	533		S52.01	0.20	0.36	補強	補強工事				
	5	5	16	七中	校舎	12-1	RC	3	1,294		S53.02	0.21	0.87	補強	補強工事				
23	6	1	3	金剛小	校舎	17-1	S	2	823		S49.12	0.12	0.16	補強	実施設計	補強工事			
	7	2	4		校舎	17-2	S	2	763		S49.12	0.12	0.16	補強					
	8	3	6	金剛小	校舎	21-1	S	2	414		S51.02	0.13	0.18	補強	実施設計	補強工事			
	9	4	9	泉中	体育館	5-1	RC,S	2	750	1,450	S43.12	0.17	0.53	改築	実施設計	改築工事			
	10	5	10		柔道場	5-2	RC,S	2	190		S43.12	0.33	0.69	改築					
	11	6	58		校舎(技術)	2	S	1	202	200	S44.11	0.48	1.47	改築					
	12	7	19		給食室(解体)	7	S	1	374		S41.03	0.22	0.68	改築					
	13	8	2	有佐小	渡廊下	11	S	2	37		S56.11	0.11	0.45	改築	実施設計	改築工事			
	14	9	13	日奈久中	体育館	2	S	2	814		S42.03	0.20	0.62	補強	実施設計	補強工事			
	15	10	17	八千把小	体育館	32	RC	2	935		S56.03	0.21	0.63	補強	実施設計	補強工事			
	16	11	20	代陽小	体育館	24-1	S	2	1,046		S49.11	0.22	0.70	補強	実施設計	補強工事			
	17	12	21	日奈久小	体育館	17	S	2	590		S50.03	0.23	0.70	補強	実施設計	補強工事			
	18	13	22	二見中	体育館	8-1	S	2	568		S45.03	0.24	0.72	補強	実施設計	補強工事			
19	14	11	七中	体育館	4	S	2	642	1,138	S43.03	0.18	0.56	改築	実施設計	改築工事				
20	15	24	弥次分校	体育館	6-1	S	2	403		S53.03	0.28	0.86	補強	実施設計	補強工事				
25	21	1	12	四中	体育館	2-1	S	2	606		S44.04	0.18	0.54	補強		実施設計	改築工事		
	22	2	44	泉中	校舎	1-1	RC	3	1,335		S40.06	0.40	1.43	補強		実施設計	補強工事		
	23	3	45		校舎	1-2		3	1,408		S40.11	0.40	1.43	補強					
	24	4	35	一中	校舎	1-1	RC	3	627		S44.06	0.38	1.66	補強	実施設計				
	25	5	36		校舎	1-2	RC	3	1,089		S45.03	0.38	1.66	補強					
	26	6	37		校舎	1-3	RC	3	513		S46.03	0.38	1.66	補強					
	27	7	38		校舎	2	RC	2	91		S45.03	0.49	1.69	補強					
	28	8	39		校舎	3	RC	2	12		S45.03	0.49	1.69	補強					
26	29	1	23	代陽小解体	校舎	4	RC	2	718		T12.11	0.26	1.20	改築		実施設計	解体工事		
	30	2	25	坂本中	柔剣道場	14	S	1	418		S55.03	0.30	0.93	補強	実施設計		補強工事		
	31	3	28		校舎(技術)	3	S	1	345		S50.02	0.34	1.04	補強	実施設計		補強工事		
	32	4	26	八千把小	校舎	31-1	RC	4	1,567		S56.03	0.33	1.13	補強	実施設計		補強工事		
	33	5	29		校舎	29-1	RC	3	1,674		S53.03	0.35	1.49	補強		実施設計	補強工事		
	34	6	27	宮地東小	体育館	10-1	S	2	296		S47.03	0.34	1.04	補強		実施設計	補強工事		
	35	7	30	宮地小	体育館	12-1	S	2	441		S47.03	0.36	1.12	補強		実施設計	補強工事		
	36	8	32	太田郷小	校舎	7	RC	3	677		S43.10	0.37	1.33	補強		実施設計	補強工事		
	37	9	33		校舎	26	RC	3	2,060		S54.02	0.37	1.33	補強		実施設計	補強工事		
	38	10	34	二中	校舎	26	RC	3	1,599		S53.09	0.37	1.33	補強	実施設計		補強工事		
	39	11	42	高田小	校舎	20	RC	3	3,103		S57.03	0.38	1.03	補強		実施設計	補強工事		
	40	12	43	二見小	体育館	6-1	S	2	419		S43.07	0.39	1.19	補強		実施設計	補強工事		
	41	13	50	七中	校舎	14	RC	3	1,577		S55.03	0.41	1.83	補強		実施設計	補強工事		
	42	14	52	金剛小	体育館	14-1	S	2	605		S45.03	0.43	1.31	補強		実施設計	補強工事		
	43	15	46	一中	校舎	4	RC	3	627		S46.03	0.41	1.79	補強	実施設計				
	44	16	47		校舎	20-1	RC	3	1,097		S47.03	0.41	1.79	補強					
	45	17	48		校舎	20-2	RC	2	97		S47.03	0.59	2.09	補強					
	46	18	49		校舎	20-4	S	2	66		S54.07	0.41	1.79	補強					
27	47	1	40	松高小	校舎	19	RC	3	2,057		S54.03	0.38	1.43	補強		実施設計	補強工事		
	48	2	51	二見中	校舎	18	RC	3	866		S56.05	0.42	1.49	補強		実施設計	補強工事		
	49	3	53	一中	校舎	23	RC	3	964		S49.03	0.45	1.60	補強		実施設計		補強工事	
	50	4	54		校舎	27	RC	3	756		S52.03	0.45	1.60	補強					
	51	5	72	千丁小	校舎	1-1	RC	3	1,333		S34.03	0.59	2.03	補強		実施設計		補強工事	
	52	6	55		校舎	1-2	RC	3	1,638		S35.03	0.47	1.67	補強					
	53	7	56		校舎	1-3	RC	3	1,317		S36.03	0.47	1.67	補強					
	54	8	57	龍峯小	体育館	14	S	1	496		S51.01	0.47	1.46	補強		実施設計	補強工事		
	55	9	69		校舎	18-1	RC	3	1,622		S55.03	0.54	1.93	補強		実施設計	補強工事		
	56	10	59	鏡小	給食室	13	S	1	246		S54.02	0.48	1.48	補強		実施設計	補強工事		
	57	11	60	六中	体育館	3	S	2	642		S41.03	0.49	1.51	補強		実施設計	補強工事		
	58	12	68		校舎	15	RC	3	2,113		S54.02	0.53	1.93	補強		実施設計	補強工事		
	59	13	61	太田郷小	校舎	25	RC	3	1,373		S53.02	0.49	1.79	補強		実施設計	補強工事		
	60	14	62	東陽中	校舎	1-1	RC	3	1,300		S45.03	0.50	1.73	補強		実施設計		補強工事	
	61	15	63		校舎	1-2	RC	3	668		S45.09	0.50	1.73	補強					
	62	16	70	代陽小	校舎	42-1	RC	3	1,778		S55.03	0.56	1.33	補強		実施設計	補強工事		
	63	17	71	郡築小	校舎	15-1	RC	3	2,469		S56.03	0.56	1.29	補強		実施設計	補強工事		
64	18	73	日奈久小	校舎	20-1	RC	3	1,785		S53.08	0.47	1.69	補強		実施設計	補強工事			
65	19	74	東陽中	技術室他	2	S	2	431		S45.09	0.63	0.82	補強		実施設計	補強工事			
66	20	75	四中	校舎	13-2	RC	3	1,169		S54.02	0.64	2.19	補強		実施設計		補強工事		
67	21	76		校舎	13-1	RC	3	784		S52.03	0.64	2.19	補強						

	養護学校			基本構想	基本・実施設計	1期工事	2期工事	3期工事
--	------	--	--	------	---------	------	------	------