資料2－1

平成２５年度実施予定の主要事業一覧*（以下に示す事業は、あくまで予定であり変更となる場合があります。）*

No.	事　業　名	事業個所	事　業　内　容	支所担当課	備　考
1	林道袈裟堂深水線舗装事業	坂本町西部	Ｌ＝370m　Ｗ＝4.0m	坂本農林水産事務所（水産林務課）	道整備交付金
2	林道鶴喰大門瀬線舗装事業	坂本町鶴喰	Ｌ＝370m　Ｗ＝4.0m	坂本農林水産事務所（水産林務課）	道整備交付金
3	林道木々子日光線舗装事業	坂本町中谷	Ｌ＝400m　Ｗ＝3.0m	坂本農林水産事務所（水産林務課）	道整備交付金
4	林道破木寺前瀬線舗装事業	坂本町田上	Ｌ＝370m　Ｗ＝4.0m	坂本農林水産事務所（水産林務課）	道整備交付金
5	林道深水線舗装事業	坂本町深水	Ｌ＝370m　Ｗ＝4.0m	坂本農林水産事務所（水産林務課）	道整備交付金
6	林道板持陣之内線舗装事業	坂本町百済来下	Ｌ＝400m　Ｗ＝3.0m	坂本農林水産事務所（水産林務課）	道整備交付金
7	林道八竜山線開設事業	坂本町中谷	Ｌ＝100m　Ｗ＝3.5m	坂本農林水産事務所（水産林務課）	
8	早水・日光線改良工事	坂本町鮎帰	道路改良L=100m、W=4m	坂本建設事務所	
9	木々子・板ノ平線改良工事	坂本町中谷	道路改良L=100m、W=4m	坂本建設事務所	
10	合志野・中鶴線改良工事	坂本町鶴喰	道路改良L=100m、W=4m	坂本建設事務所	
11	合志野・渋利線改良工事	坂本町荒瀬	道路改良L=100m、W=4m	坂本建設事務所	
12	市ノ俣線防災工事	坂本町市ノ俣	道路防災L=100m、W=4m	坂本建設事務所	
13	枳ノ俣線防災工事	坂本町市ノ俣	道路防災L=100m、W=4m	坂本建設事務所	
14	木々子・板ノ平線防災工事	坂本町中谷	道路防災L=100m、W=4m	坂本建設事務所	

平成２５年度実施予定の主要事業一覧*（以下に示す事業は、あくまで予定であり変更となる場合があります。）*

資料2－1

No.	事　業　名	事業個所	事　業　内　容	支所担当課	備　考
15	***坂本地区統合簡易水道整備事業*** ・馬廻地区簡易水道 （中谷川口・馬廻・小崎辻・大林） ・小崎地区簡易水道 （小崎・衣領） ・片岩地区簡易水道 （坊ノ木場・上片岩・下片岩・油谷） ・坂本地区簡易水道 （坂本・松崎）	坂本地内 中谷い地内	平成18年度にさく井した坂本地区の深井戸で当該地区を十分に賄える水量が確保できることから、老朽化した近隣の３施設を統合し、地域住民に安全で安心な水の安定供給を図るものである。 （事業年度）平成23～26年度 （総事業費）214,442千円 （事業概要）変更認可申請書作成・実施設計、配水池築造(V=192㎥)、電気計装、送水管(φ75 L=1,490m)、配水管(φ50～150 L=3,251m)、単独工事(給水・消火栓等)　他 （年度別事業費） 平成23年度　13,282千円 変更認可申請書作成・実施設計 平成24年度 126,605千円 取水ポンプ 5.5kw、配水池築造 V=192m3、送水管（φ75 L=1,490m）・配水管（φ75～150　L=1,875m）、電気計装設備 平成25年度　13,965千円 配水管 φ75～100 L=502m 平成26年度　60,590千円 電気計装設備、加圧ポンプ場、配水管 φ100 L=874m〕 **【平成25年度事業概要】　工事費　13,965千円** **※片岩地区簡易水道との接続** **工事（配水管 φ75～100 L=502m）** **単独工事（給水 6戸・消火栓 3基　等）**	水道局（簡易水道係）	

平成２５年度実施予定の主要事業一覧*（以下に示す事業は、あくまで予定であり変更となる場合があります。）*

資料2－1

No.	事　業　名	事業個所	事　業　内　容	支所担当課	備　考
16	***上鎌瀬地区簡易水道整備事業*** ・上鎌瀬地区簡水 （上鎌瀬） 《区域拡張》 （下鎌瀬・三坂・西鎌瀬）	鎌瀬地内 川嶽地内	下鎌瀬・三坂地区については、地元管理の水道であるが、降雨時の濁度異常、枯渇期の水量不足など、生活用水として支障を来している。今回上鎌瀬地区簡易水道の区域拡張事業として、新規に水量を確保するとともに施設を整備し、地域住民に安全で安心な水の安定供給を図るものである。 （事業年度）平成23～26年度 （総事業費）103,298千円 （年度別事業費） 平成23年度　7,298千円 地質調査、井戸さく井φ180 H=64m、基本設計 平成25年度　11,000千円 変更認可申請、実施設計 平成26年度　85,000千円 取水施設、配水施設、浄水施設、電気計装 （事業概要）井戸さく井（φ180 H=64m）、取水施設、導水管（φ50 L=1,000m）、配水池築造（V=20㎥）、電気計装、配水管布設（φ50～100 L=1,800m） （今年度事業概要） 実施設計　6,000千円、変更認可申請　5,000千円	水道局（簡易水道係）	
17	電気切替配線修繕	西部社会教育センター	配線切替	生涯学習課	
18	夜間照明設備撤去工事	藤本社会教育センター	照明撤去	生涯学習課	