

実施方針等に関する質問回答書(要求水準書(案)編)

整理No.	頁	章	節	細節	項	目	項目名	質問事項	回答
98	6	第1	3	(5)	ア		造成工事	別途予定されている造成工事のための敷地外形、レベル、雨水排水設備および、調整地等配置・大きさのわかるCAD等の提示はいつ頃の予定でしょうか。	調整池はオープン型で検討していますが、規模等の詳細については現時点では未定です。募集要項等公表前に可能な限り早い段階で資料として市HPに公表するようにします。 <u>(追記)</u> <u>敷地レベルは、市道古城町14号線及び県道南部幹線と同程度の造成高を予定しています。ただし、2つの道路には1m程度の高低差があり、道路高が低い南部幹線側に向けて勾配がつくこととなりますが、建物の建設が想定される中央部については勾配をつけずおおむね水平になる予定です。調整池は、別添資料2 想定敷地図で示した調整池の予定地より南側で、東側敷地境界に沿って縦40m×幅4.5m×深さ1m程度の形状を予定しています。なお、造成設計の概要については9月下旬までに公表する予定です。</u>